

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง 6 แห่ง (ตามหมายเหตุข้างท้าย)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

คำนวณราคากลางโดย นายปรีชา มะบาระ, นายธนภฤต อัมพอร์, นายกิตติพันธ์ ทัพน์ไชย

วันที่ประมาณราคา 5 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานพื้น คลล. | | | | | | | | |
| | 1.1 ปรับระดับ วางผัง | 1.00 | งาน | - | - | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| | 1.1 ทราดยหยาบ | 2.00 | ลบ.ม. | 455.00 | 910.00 | 91.00 | 182.00 | 1,092.00 | |
| | 1.2 คอนกรีตสำเร็จรูป กำลังอัด 210 KSC. | 3.40 | ลบ.ม. | 2,124.20 | 7,222.28 | 542.00 | 1,842.80 | 9,065.08 | |
| | 1.3 เหล็กเส้นกลม RB6 SR24 Ø6 มม. | 75.48 | กก. | 20.37 | 1,537.28 | 4.10 | 309.47 | 1,846.74 | |
| | 1.4 ลวดผูกเหล็ก Ø1.25 มม. (เบอร์ 18) | 2.00 | กก. | 23.75 | 47.50 | - | - | 47.50 | |
| | 1.5 ไม้แบบ | 2.35 | ตร.ม. | 268.00 | 629.80 | 115.00 | 270.25 | 900.05 | |
| | 1.6 ตะปู 1" (17.6 กก./ถัง) | 0.50 | กก. | 31.10 | 15.55 | - | - | 15.55 | |
| | รวมรายการที่ 1 | | | | 10,362.41 | | 2,604.52 | 12,966.92 | |
| 2 | งานโครงสร้างอาคาร โครงหลังคา | | | | | | | | |
| | 2.1 เหล็กกล่องเคลือบสังกะสี 2"x2" หนา 3.2 มม. | 36.00 | กก. | 22.37 | 805.32 | - | - | 805.32 | |
| | 2.2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277-2532 Ø 1" หนา 3.2 มม. | 146.00 | กก. | 33.81 | 4,936.50 | - | - | 4,936.50 | (14.6 กก./ท่อน) |
| | 2.3 เหล็กกล่องเคลือบสังกะสี 2"x1" หนา 2.3 มม. | 14.00 | กก. | 23.44 | 328.16 | - | - | 328.16 | |
| | 2.4 สี่เหลี่ยมคางหมูขนาด 3.785 ลิตร | 0.50 | กป. | 439.00 | 219.50 | 12.00 | 6.00 | 225.50 | |
| | 2.5 สี่เหลี่ยม ขนาด 3.785 ลิตร | 0.50 | กป. | 580.00 | 290.00 | 12.00 | 6.00 | 296.00 | |

ประธาน.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

